
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonywanie robót remontowych
ADRES INWESTYCJI: Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy nr 1 Centrum Opiekuńczo -
Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie
majora Jana Piwnika-Ponurego 9, Sosnowiec
NAZWA INWESTORA: Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy nr 1 Centrum Opiekuńczo -
ADRES INWESTORA: majora Jana Piwnika-Ponurego 9, Sosnowiec

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Wykonywanie robót remontowych - Dom Dziecka w Sosnowcu					
1		Pokój 12-administracja			
1 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		3,3 * 3,0 + 4,2 * 3,0		22,500	
		3,3 * 3,0 + 4,2 * 3,0		22,500	
		[0,35 * 1,7 * 2 + 0,35 * 1,55] * 2		3,465	
		-(0,8 * 2,1) * 2		-3,360	
		-[1,7 * 1,55 * 2]		-5,270	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				39,835	
		39,835	m2	39,835	
				RAZEM	39,835
2 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		3,3 * 4,2	m2	13,860	
				RAZEM	13,860
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 1		39,835	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				39,835	
		39,835	m2	39,835	
				RAZEM	39,835
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	13,860	
				RAZEM	13,860
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.1		39,835	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				39,835	
		39,835	m2	39,835	
				RAZEM	39,835
6 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.2	m2	13,860	
				RAZEM	13,860
7 d.1	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,1 * 0,8 * 0,12	m3	0,202	
				RAZEM	0,202
9 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		2,1 * 0,8 * 2	m2	3,360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,360
12 d.1	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Pokój 10			
19 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		38,738	m ²	38,738	
				RAZEM	38,738
20 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		2,7 * 1,5	m ²	4,050	
		1,2 * 2	m ²	2,400	
				RAZEM	6,450
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz. 19		38,738	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		38,738	m ²	38,738	
				RAZEM	38,738
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 20	m ²	6,450	
				RAZEM	6,450
23 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz. 19		38,738	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		38,738	m ²	38,738	
				RAZEM	38,738
24 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz. 20	m ²	6,450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,450
25 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.20	m2	6,450	
				RAZEM	6,450
26 d.2	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - demontaż R=0,5	m		
		2,7 * 2 + 3,4 * 2	m	12,200	
		-0,8 * 2	m	-1,600	
				RAZEM	10,600
28 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		2,1 * 0,8 * 0,12	m3	0,202	
		-0,55 * 0,12	m3	-0,066	
				RAZEM	0,136
30 d.2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,1 * 0,8 * 2	m2	3,360	
		-0,55	m2	-0,550	
				RAZEM	2,810
31 d.2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okienko kasowe	m2		
		0,550	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
32 d.2	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
33 d.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
34 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.2	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		11-korytarz			
39 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,5 * 3,0 * 2 + 3,15 * 3,0 * 2	m2	33,900	
		1,4 * 3,0 + 1,2 * 3,0 + 1,1 * 3,0	m2	11,100	
		-(0,7 * 2,1) * 2 + (0,8 * 2,1) * 2]	m2	-6,300	
		-0,55	m2	-0,550	
				RAZEM	38,150
40 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,5 * 3,15 + 1,4 * 1,1	m2	9,415	
				RAZEM	9,415
41 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.39	m2	38,150	
				RAZEM	38,150
42 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.40	m2	9,415	
				RAZEM	9,415
43 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.39	m2	38,150	
				RAZEM	38,150
44 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.40	m2	9,415	
				RAZEM	9,415
45 d.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.40	m2	9,415	
				RAZEM	9,415
46 d.3	KNR-W 2-02 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m2		
		poz.40	m2	9,415	
				RAZEM	9,415
47 d.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		3,7 - 0,8 * 2 + 3 - 2 - 0,8	m	2,300	
				RAZEM	2,300
48 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i sztyldem	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
51 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		2,1 * 0,8 * 0,6	m3	1,008	
				RAZEM	1,008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,1 * 0,8 * 2	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
53 d.3	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
55 d.3	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.3	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.3	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.3	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		toaleta parter			
60 d.4	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		0,9 * 3 * 2 + 1,4 * 3 * 2	m2	13,800	
		-0,7 * 2,1	m2	-1,470	
				RAZEM	12,330
61 d.4	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		0,9 * 1,4	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
62 d.4	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2		
		2,7 * 3,0 * 2 + 3,15 * 3,0 * 2	m2	35,100	
		-0,7 * 2,1 * 2	m2	-2,940	
				RAZEM	32,160
63 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		0,9 * 1,4	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
64 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.62	m2	32,160	
				RAZEM	32,160
65 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.63	m2	1,260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,260
66 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.62	m2	32,160	
				RAZEM	32,160
67 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.63	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
68 d.4	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		poz.60 * 0,03	m3	0,370	
		poz.61 * 0,03	m3	0,038	
		poz.70	m3	0,176	
				RAZEM	0,584
69 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,1 * 0,7 * 0,12	m3	0,176	
				RAZEM	0,176
71 d.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.4	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		2,1 * 0,7	m2	1,470	
				RAZEM	1,470
73 d.4	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2		
		poz.63	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
74 d.4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		3,000	m	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.4	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.4	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.4	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		5-pomieszczenie gospodarcze			
79 d.5	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
		3,7 * 3,0 + 6 * 3,0	m2	29,100	
		1,7 * 0,35 * 2 + 2,4 * 0,35	m2	2,030	
		-2,1 * 0,8	m2	-1,680	
		-1,7 * 2,4	m2	-4,080	
				RAZEM	25,370
80 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		3,7 * 3,0 + 6 * 3,0	m2	29,100	
		1,7 * 0,35 * 2 + 2,4 * 0,35	m2	2,030	
		-2,1 * 0,8	m2	-1,680	
		-1,7 * 2,4	m2	-4,080	
				RAZEM	25,370
81 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		3,7 * 6	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
82 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.80	m2	25,370	
				RAZEM	25,370
83 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.81	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
84 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.80	m2	25,370	
				RAZEM	25,370
85 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.81	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
86 d.5	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1,5 * 2,4	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
87 d.5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,400	m	2,400	
				RAZEM	2,400
88 d.5	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.5	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.5	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		0,000 * 0,015	m3	0,000	
		poz.86 * 0,07	m3	0,252	
		poz.79 * 0,04	m3	1,015	
				RAZEM	1,267
91 d.5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.5	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
93 d.5	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
94 d.5	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegłe	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
95 d.5	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
96 d.5	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
97 d.5	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.5	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
99 d.5	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		6-jadalnia			
100 d.6	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
		6,3 * 3,0 + 6 * 3,0	m2	36,900	
		-[2,1 * 1,6 + 2,1 * 0,8 + 2,3 * 3]	m2	-11,940	
		1,7 * 2,3 * 2	m2	7,820	
				RAZEM	32,780
101 d.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		6,3 * 3,0 + 6 * 3,0		36,900	
		(0,35 * 1,7 * 2 + 0,35 * 2,3) * 2		3,990	
		-[2,1 * 1,1 + 2,1 * 0,8 + 1,6 * 2,1] - 7,350		-14,700	
		1,7 * 2,3 * 2		7,820	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		41,360	m2	34,010	
				41,360	
				RAZEM	41,360
102 d.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		6,3 * 6	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
103 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.101 + 1,6 * 2,1		44,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		44,720	m2	44,720	
				RAZEM	44,720
104 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.102	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
105 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.101 + 1,6 * 2,1		44,720	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		44,720	m2	44,720	
				RAZEM	44,720
106 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.102	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
107 d.6	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		0	m3	0,000	
		poz.100 * 0,04	m3	1,311	
		poz.108 * 0,07	m3	0,525	
				RAZEM	1,836
108 d.6	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1,63 * 2,3 * 2	m2	7,498	
				RAZEM	7,498
109 d.6	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.6	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szylde	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
111 d.6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,6 * 2,1	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
112 d.6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		2,1 * 1,6 * 0,6	m3	2,016	
				RAZEM	2,016
113 d.6	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,1 * 1,6 * 2	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
114 d.6	KNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		
		6 * 3,5	m2	21,000	
		-2,1 * 0,8	m2	-1,680	
				RAZEM	19,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.6	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		6 * 3,5 * 2	m2	42,000	
		-2,1 * 0,8 * 2	m2	-3,360	
				RAZEM	38,640
116 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.115	m2	38,640	
				RAZEM	38,640
117 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.115	m2	38,640	
				RAZEM	38,640
118 d.6	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
119 d.6	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25,000	m	25,000	
				RAZEM	25,000
120 d.6	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		25,000	m	25,000	
				RAZEM	25,000
121 d.6	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
122 d.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6,000	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
124 d.6	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		1-administracja			
125 d.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,9 * 3,0 + 3,9 * 3,0	m2	20,400	
		0,35 * 1,5 * 2 + 1,5 * 0,35	m2	1,575	
		-[0,8 * 2,1 * 2]	m2	-3,360	
		-1,7 * 1,5	m2	-2,550	
				RAZEM	16,065
126 d.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,9 * 3,9	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
127 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.125 + 0,8 * 2,1	m2	17,745	
				RAZEM	17,745

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.126	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
129 d.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.127	m2	17,745	
				RAZEM	17,745
130 d.7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.126	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
131 d.7	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.7	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		2,1 * 0,8 * 0,6	m3	1,008	
				RAZEM	1,008
134 d.7	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,1 * 0,8 * 2	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
135 d.7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,1 * 0,8 * 0,12	m3	0,202	
				RAZEM	0,202
136 d.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.7	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednoodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
138 d.7	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
139 d.7	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
140 d.7	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
141 d.7	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		4,000	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
142 d.7	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.7	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
144 d.7	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		2-mag. chłodnia			
145 d.8	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2		
		42,33	m2	42,330	
				RAZEM	42,330
146 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 145	m2	42,330	
				RAZEM	42,330
147 d.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 145	m2	42,330	
				RAZEM	42,330
148 d.8	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
149 d.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.8	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.8	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednoodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
152 d.8	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
153 d.8	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
154 d.8	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
155 d.8	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.8	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.8	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
158 d.8	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		3-kuchnia			
159 d.9	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,5 * 3 + 2,9 * 3 * 2 + 0,5 * 3 * 2 0,7 * 3 * 2 6,3 * 3 * 2 + 2,5 * 3 * 2 -[0,9 * 2,1 + 1,1 * 2,1 + 0,8 * 2,1] - 5,880 - 1,5 * 1,7 [1,7 * 0,35 * 2 + 1,5 * 0,35] Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		27,900 4,200 52,800 -14,310 1,715 =====	
		78,185	m2	72,305 78,185	
				RAZEM	78,185
160 d.9	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,5 * 2,9 + 0,7 * 1,7 + 6,3 * 2,5	m2	24,190	
				RAZEM	24,190
161 d.9	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2		
		poz. 159 Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		78,185 =====	
		78,185	m2	78,185 78,185	
				RAZEM	78,185
162 d.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		poz. 160	m2	24,190	
				RAZEM	24,190
163 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 161 Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		78,185 =====	
		78,185	m2	78,185 78,185	
				RAZEM	78,185
164 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 162	m2	24,190	
				RAZEM	24,190
165 d.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 161 Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		78,185 =====	
		78,185	m2	78,185 78,185	
				RAZEM	78,185
166 d.9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 162	m2	24,190	
				RAZEM	24,190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.9	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.9	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,1 * 0,8 * 0,12	m3	0,202	
				RAZEM	0,202
169 d.9	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		poz.159 * 0,03		2,346	
		poz.160 * 0,03		0,726	
		poz.168		0,202	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		3,274	m3	3,274	
				RAZEM	3,274
170 d.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.9	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
172 d.9	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.9	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
174 d.9	KNR 2-02 1019-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
175 d.9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		1,1 * 2,5 * 0,6	m3	1,650	
				RAZEM	1,650
176 d.9	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,1 * 2,5 * 2	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
177 d.9	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
178 d.9	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.9	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
180 d.9	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
181 d.9	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.9	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
183 d.9	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.9	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
185 d.9	KNR 4-04 0702-01	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm	m		
		25,000	m	25,000	
				RAZEM	25,000
186 d.9	KNR 4-07 0205-02	Demontaż podejścia do kuchni gazowej	szt.		
		5,000	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
187 d.9	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej	szt.		
		5,000	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
188 d.9	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
189 d.9	KNR 4-04 0703-08	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm	m		
		8,000	m	8,000	
				RAZEM	8,000
190 d.9	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6,000	m	6,000	
				RAZEM	6,000
191 d.9	KNR-W 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.9	KNR-W 2-15 0222-02	Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.9	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		18,000	m	18,000	
				RAZEM	18,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.9	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		9,000	m	9,000	
				RAZEM	9,000
195 d.9	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		9,000	m	9,000	
				RAZEM	9,000
196 d.9	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł ' na pełno'	m		
		9,000	m	9,000	
				RAZEM	9,000
10		Pokój 13-administracja			
197 d.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2,7 * 3,0 + 3,7 * 3,0		19,200	
		2,7 * 3,0 + 3,7 * 3,0		19,200	
		[0,35 * 1,7 * 2 + 0,35 * 1,55] * 2		3,465	
		-(0,8 * 2,1)		-1,680	
		-[1,7 * 1,55]		-2,635	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		37,550	m2	37,550	
				RAZEM	37,550
198 d.10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,7 * 3,7	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
199 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 197		37,550	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		37,550	m2	37,550	
				RAZEM	37,550
200 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 198	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
201 d.10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 197		37,550	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		37,550	m2	37,550	
				RAZEM	37,550
202 d.10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 198	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
203 d.10	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.10	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.10	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
206 d.10	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
207 d.10	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
208 d.10	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.10	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
210 d.10	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		7 - świetlica			
211 d.11	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		0		0,000	
		0,000 * 0,04		0,000	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		64,526	m3	0,000	
				64,526	
				RAZEM	64,526
212 d.11	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
213 d.11	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25,000	m	25,000	
				RAZEM	25,000
214 d.11	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		25,000	m	25,000	
				RAZEM	25,000
215 d.11	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
216 d.11	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
217 d.11	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6,000	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
218 d.11	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		3,000	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
12		4 - korytarz			
219 d.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		3,7 * 3 * 2 + 3 * 3 * 2	m2	40,200	
		-(0,8 * 2,1 + 0,9 * 2,1 * 2)	m2	-5,460	
				RAZEM	34,740
220 d.12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		poz.221	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
221 d.12	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3 * 3,7	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
222 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.219 + 0,9 * 2,1	m2	36,630	
				RAZEM	36,630
223 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.220	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
224 d.12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.222	m2	36,630	
				RAZEM	36,630
225 d.12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.220	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
226 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.220	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
227 d.12	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.220	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
228 d.12	KNR-W 2-02 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m2		
		poz.220	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
229 d.12	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		3,7 * 2 - 0,9 + 2,9 * 2 - 0,8	m	11,500	
				RAZEM	11,500
230 d.12	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		poz.221 * 0,03	m3	0,333	
				RAZEM	0,333
231 d.12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
232 d.12	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
233 d.12	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
234 d.12	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
235 d.12	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
236 d.12	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
237 d.12	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
238 d.12	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
239 d.12	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
240 d.12	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		14-hall			
241 d.13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		551,31	m2	551,310	
				RAZEM	551,310
242 d.13	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,6 * 3	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
243 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.241 + 1,6 * 2,1		554,670	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		554,670	m2	554,670	
				RAZEM	554,670
244 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.242	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
245 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.243		554,670	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		554,670	m2	554,670	
				RAZEM	554,670
246 d.13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.242	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
247 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.242	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
248 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.242	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
249 d.13	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2		
		0,8 * 2,1 + 0,9 * 2,1 + 1,6 * 2,1 * 2	m2	10,290	
				RAZEM	10,290
250 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.242	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
251 d.13	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - demontaż R=0,5	m		
		6,3 * 2 + 6 * 2	m	24,600	
		-[0,9 + 1,6 + 1,6]	m	-4,100	
				RAZEM	20,500
252 d.13	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.242	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
253 d.13	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		poz.250 * 0,01	m3	0,078	
				RAZEM	0,078
254 d.13	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.13	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szylde	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
256 d.13	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,6 * 2,1	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
257 d.13	KNR 4-01 0320-03 z.sz. 2.5. 9907-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki	m2		
		1,6 * 2,1	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
258 d.13	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone - materiał z odzysku	m2		
		1,6 * 2,1	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
259 d.13	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,8 * 2,1 * 0,6	m3	1,008	
				RAZEM	1,008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
260 d.13	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,8 * 2,1 * 2	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
261 d.13	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		
		6 * 3	m2	18,000	
		-2,1 * 1,6	m2	-3,360	
				RAZEM	14,640
262 d.13	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		6 * 3,5 * 2	m2	42,000	
		-2,1 * 0,8 * 2	m2	-3,360	
				RAZEM	38,640
263 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.262	m2	38,640	
				RAZEM	38,640
264 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.262	m2	38,640	
				RAZEM	38,640
265 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.262	m2	38,640	
				RAZEM	38,640
266 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.262	m2	38,640	
				RAZEM	38,640
267 d.13	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
268 d.13	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25,000	m	25,000	
				RAZEM	25,000
269 d.13	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		25,000	m	25,000	
				RAZEM	25,000
270 d.13	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		6,000	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
271 d.13	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
272 d.13	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273 d.13	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14		łazienka parter			
274 d.14	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		6 * 3 * 2 + 2,5 * 3 * 2	m2	51,000	
		-0,9 * 2,1	m2	-1,890	
		-1,7 * 1,55	m2	-2,635	
		1,1 * 2 * 6	m2	13,200	
		1,7 * 0,35 * 2 + 1,55 * 0,35	m2	1,733	
				RAZEM	61,408
275 d.14	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6 * 2,5	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
276 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.275	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
277 d.14	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.275	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
278 d.14	KNR-W 2-02 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m2		
		poz.275	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
279 d.14	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2		
		poz.274	m2	61,408	
				RAZEM	61,408
280 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		6 * 3 * 2 + 2,5 * 3 * 2	m2	51,000	
		-0,9 * 2,1	m2	-1,890	
		-1,7 * 1,55	m2	-2,635	
		1,1 * 2 * 6	m2	13,200	
		1,7 * 0,35 * 2 + 1,55 * 0,35	m2	1,733	
				RAZEM	61,408
281 d.14	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		poz.280	m2	61,408	
				RAZEM	61,408
282 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		61,408	m2	61,408	
				RAZEM	61,408
283 d.14	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na wysypisku	m3		
		poz.274 * 0,03	m3	1,842	
		poz.275 * 0,03	m3	0,450	
		1,1	m3	1,100	
				RAZEM	3,392
284 d.14	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie nakładek PCV na istniejące parapety betonowe	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.14	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
286 d.14	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1 + 2	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
287 d.14	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednoodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem, klamkami i szyldem	m2		
		2,1 * 0,7 * 3	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
288 d.14	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		3 * 1,1	m3	3,300	
		-0,8 * 2,1	m3	-1,680	
				RAZEM	1,620
289 d.14	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.288 * 2	m2	3,240	
				RAZEM	3,240
290 d.14	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2		
		poz.275	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
291 d.14	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		1,1 * 2,5 * 4 * 0,1	m3	1,100	
				RAZEM	1,100
292 d.14	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2		
		poz.275	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
293 d.14	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
294 d.14	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
295 d.14	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
296 d.14	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
297 d.14	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
298 d.14	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		4,000	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
299 d.14	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
300 d.14	KNR 4-03 0601-02	Wymiana oprawek rastrowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
301 d.14	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
302 d.14	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
303 d.14	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
304 d.14	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		6,000	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
305 d.14	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
306 d.14	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
307 d.14	KNR 2-15 0115-04	Baterie prysznicowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
308 d.14	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
309 d.14	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
310 d.14	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
311 d.14	KNR 0-35 0126-03	Kabiny do kąpeli regulowane, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
312 d.14	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
313 d.14	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		10,000	m	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
314 d.14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12,000	m	12,000	
				RAZEM	12,000
315 d.14	KNR 0-35 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
316 d.14	KNP 05 0224 -03.01	Podejścia odpływowe z rur o śr. zewn. 50 mm o połączeniach klejowo-skurczowych na ścianach	pode j.		
		3,000	pode j.	3,000	
				RAZEM	3,000
317 d.14	KNP 05 0224 -05.01	Podejścia odpływowe z rur o śr. zewn. 100 mm o połączeniach klejowo-skurczowych na ścianach	pode j.		
		1,000	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000