

---

## PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJ.NR.6072

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY GÓRALSKIEJ W SOSNOWCU.CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.

ADRES INWESTYCJI : SOSNOWIEC ULICA GÓRALSKA

INWESTOR : GMINA SOSNOWIEC, MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU, WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJS-  
KICH

ADRES INWESTORA : 41-200 SOSNOWIEC, ALEJA ZWYCIĘSTWA 20

BRANŻA : CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ ZAJĄC

DATA OPRACOWANIA : 13.12.2010R

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.12.2010R

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	SPECYF.TECHN.NR.D.04.02- OZNAKOWANIE PIONOWE						
2	SPECYF.TECHN.NR.D.04.02- BARIERY DROGOWE.						
3	SPECYF.TECHN.NR.D.04.02- ROBOTY ROZBIÓRKOWE.						
	<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA ULICY GÓRALSKIEJ W SOSNOWCU.CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.</b>					
<b>1 45233150-5 SPECYF.TECHN.NR.D.04.02-OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
1	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa ze 100% odzyskiem	szt.		
d.1	0419-02	2+4	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie A-14 - budowa z 90% odzyskiem	szt.		
d.1	0420-01	2+4	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie B-21,22 - budowa z 90% odzyskiem	szt.		
d.1	0420-01	2+4	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
4	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie B-1 - budowa z 90% odzyskiem	szt.		
d.1	0420-01	1+3	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>2 45233150-5 SPECYF.TECHN.NR.D.04.02-BARIERY DROGOWE.</b>					
5	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych U-20a - budowa z 90% odzyskiem	m		
d.2	0417-01	15+8	m	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
<b>3 45110000-1 SPECYF.TECHN.NR.D.04.02-ROBOTY ROZBIÓRKOWE.</b>					
6	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.3	0419-05	6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
7	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
d.3	0420-03	6+6+4	szt.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
8	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych U-20a - rozebranie	m		
d.3	0417-02	23	m	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996