

Załącznik nr 12

WYKAZ ZMIAN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem

Numer	Projekt oryginalny	Zmiana
1.1.	szklenie obudowy wentylatorni - szyba zespolona	szklenie ze szkła klejonego, hartowanego, bezpiecznego 10.10.6
1.2.	balustrady zewnętrzne, pochwytty wzdłuż pochylni ze stali nierdzewnej, oraz balustrady szklane samonośne zewnętrzne	balustrady zewnętrzne i pochwytty ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym
1.3.	ścianka szklana EI 15 wzdłuż sali konferencyjnej (pom. 0.36) oraz biura projektu (pom. 0.18)t	ściany murowane z bloczków pełnych z drewnopochodną stolarką drzwiową
1.4.	ogrodzenie obsadzone bluszczem	ogrodzenie tradycyjne, panele ogrodzeniowe o szerokości 200 cm, ocynkowane i malowane w kolorze czarnym, słupy o średnicy 48 mm systemowe
1.5.	Mobilna ściana, automatycznie składana, akustyczna, z okleiną do pisania markerami	mobilna ściana, składana ręcznie, okleina podstawowa w kolorze białym
1.6.	rolety okienne wewnętrzne sterowane automatycznie	rolety okienne sterowane ręcznie
1.7.	wykładzinowe płytki podłogowe z membraną akustyczną	wykładzinowe płytki podłogowe
1.8.	stolarka drzwiowa wewnętrzna z płyt HDF	rezygnacja z paneli ochronnych (dolny i środkowy), napis naklejany
1.9.	obrzeża chodnikowe 6x30	obrzeża chodnikowe 6x20
1.10.	blaty z corianu w toaletach	umywalki wiszące ceramiczne

2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

Numer	Projekt oryginalny	Zmiana
2.1.	ślusarka zewnętrzna bezszprosowa od osi A do drzwi przy osi B	ściana murowana z bloczków pełnych ze stolarką PCV o pow. 3 m2
2.2.	elewacja z siatki nierdzewnej "zielona"	rezygnacja

2.3.	wewnętrzne ścianki przeszklone EI 15 wraz z obudową z płyt ppoż ponad nimi	ściany murowane z bloczków pełnych z drewnopochodną stolarką drzwiową
2.4.	Mobilna ściana, automatycznie składana, akustyczna, z okleiną do pisania markerami	mobilna ściana, składana ręcznie, okleina podstawowa w kolorze białym
2.5.	elewacyjna szklenie półstrukturalne	elewacyjne szklenie szprosowe
2.6	automatycznie zwijane zadaszenie membranowe nad częścią tarasu	zadaszenie membranowe nieruchome
2.7.	ogrodzenie obsadzone bluszczem	ogrodzenie tradycyjne typu beta fence
2.8	rolety okienne wewnętrzne sterowane automatycznie	rolety okienne sterowane ręcznie
2.9.	sufity akustyczne typu Ecophone	rezygnacja
2.10.	stolarka drzwiowa wewnętrzna z płyt HDF	rezygnacja z paneli ochronnych (dolny i środkowy), napis naklejany
2.11	obrzeża chodnikowe 6x30	obrzeża chodnikowe 6x20
2.12	blaty z corianu w toaletach	umywalki wiszące ceramiczne

3. Projekt ogrodzenia oraz remontu amfiteatru terenowego i budynku technicznego w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

Numer	Projekt oryginalny	Zmiana
3.1.	farby i tynki polisiloksanowe	farby i tynki silikonowe
3.2.	kostka betonowa gr. 8 cm	kostka betonowa gr. 6 cm
3.3.	obrzeża chodnikowe 6x30	obrzeża chodnikowe 6x20
3.4.	czyszczenie istniejącej kostki chodnikowej na terenie amfiteatru	rezygnacja z czyszczenia całej powierzchni, wyczyćć tylko mocne zabrudzenie (plamy) - zakłada się 5% powierzchni istniejącej

Powyższe zmiany pokazane są na rysunkach:

- MDK zmiany
- muszla zmiany